

# STECKBRIEF

Bei dieser Betrachtung geht es darum, dem Ausführenden vor der Umsetzung Informationen zu geben, die ihm helfen, die Umsetzbarkeit anhand seiner persönlichen Voraussetzungen und den Gegebenheiten vor Ort (Baustellenbedingungen) einzuschätzen. Die Angaben und Bewertungen können nur allgemeiner Natur sein und sollen daher auch ausschließlich als grobe Orientierung dienen.

## Gesamtschichtstärke (ohne Untergrundvorbehandlung)

| < 1mm | 1 - 3 mm | > 3 mm |
|-------|----------|--------|
|       | x        |        |

## Anforderung an den Untergrund (Ebenheit)

| mittel (Q2 - Q3) | hoch (Q3) | sehr hoch (Q4) |
|------------------|-----------|----------------|
|                  | x         |                |

## Reproduzierbarkeit (Einfluss der persönlichen Handschrift auf Endergebnis)

| einfach | annähernd | Unikat |
|---------|-----------|--------|
|         |           | x      |

## Ansatzneigung (wie sensibel reagiert die Struktur auf Ansätze?)

| gering | mittel | hoch |
|--------|--------|------|
| x      |        |      |

## Empfohlene Teamstärke aufgrund notwendiger Arbeitsabläufe

| alleine | zu zweit | zu dritt |
|---------|----------|----------|
|         | x        |          |

## Ausführungssensibilität (benötigtes „Feingefühl“)

| einfach | fortgeschritten | anspruchsvoll |
|---------|-----------------|---------------|
|         |                 | x             |

## Baustellentage / Anfahrtshäufigkeit (ohne Untergrundvorbehandlung)

| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
|-------|--------|--------|
|       | x      |        |